



**NOTE:**  
 Alle ubenævnte mål og koter er i m.  
 Koter og koordinater er i DVR90 og ETRS89/UTM32  
 Eksisterende ledninger er til orientering vist med grå farve.  
 På ledningerne er dimensionen angivet i mm  
 Ejendomme med blå skraber er vurderet separat, jf. byggesagsarkivet.  
 Huse markeret med rødt har kælder.  
 Enkelte interne eksist. ledninger er optegnet ud fra oplysninger i byggesagsarkivet.  
 Matketskøl er optegnet med sort strek.  
 Skelbrønd skal være ø315 mm.

**SIGNATURER:**  
 Projekteret ledninger:  
 - - - - - Regnvandsledning  
 - - - - - Spildevandsledning  
 - - - - - Ledning etableres ved underboring  
 Eksisterende ledninger:  
 - - - - - Spildevand  
 - - - - - Regnvand  
 - - - - - Fællesledning sløffes  
 - - - - - Stik med ukendt funktion - skal undersøges  
 - - - - - Fællesbrønd sløffes (fremgår af tegning 1200)

Rev.	Dato	Tegn.	Kontrol.	Godk.
	2020-04-03	IKP	BJKR	IKP

Projektnr. 1100041351 Mail 1:500

**Energi Viborg Spildevand**  
 Separering af Hyldevangvej m.fl. i Hammershøj

Projekteret kloak - nord

Tegning nr. Rev.  
 H-TF-P-4000 00

**RAMBOLL**  
 Lundborgvej 16  
 DK-8800 Viborg  
 Tlf. +45 9161 1000  
 www.ramboll.dk