



Note:

- Koter i m, ledningsdimensioner i mm.
- Ubenaevnte mål i meter.
- Der må ikke måles på tegningen.
- Rendestensbrønde forventes udskiftet hvor der etableres ny regnvandsledning. Placeringen er vist på tegningen, men dog er det entreprenørens ansvar at disse placeres i evt. dybdepunkter.
- Anviste skelbrøndsplaceringer er omtrentlige, og der henvises til stikaftaler vedlagt T-SAB. Placeringen af den enkelte skelbrønd aftales med den enkelte lodsejer.
- Alle skelbrønde er ø425 mm., med mindre andet er angivet
 - afsluttes i grønne områder med betonkegle og armeret dæksel
 - afsluttes i fliser og veje med støbejerns dæksel
- Funktionen af alle stik skal valideres af entreprenøren, hvor bemærkningen OBS indikerer, at der ikke er noget kendskab til stikkets funktion, hvor disse særligt skal undersøges af entreprenøren.
- Alle stikledninger er ø160 mm med mindre andet er angivet. Fald min. 15‰
- Drænledninger etableres iht. T-SAB med 3‰, hvor andet ikke er anvist.
- Hvor det er muligt kan regnvandsstik til brønd på hovedledning udføres ved påboring som plasker.

Eksisterende ledninger:

- Fællesledning
- Regnvandsledning
- Spildevandsledning
- Eksist. kloak der sløffes
- Vejafvanding
- Trykledning
- Regnvandsstik med skelbrønd
- Spildevandsstik med skelbrønd

Projekterede ledninger:

- Regnvandsledning
- Styret underboring
- Trykledning
- Regnvandsledning
- Regnvandsstik med ny brønd
- Spildevandsstik med ny brønd

Knudetyper:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hovedbrønd × Punkt o Skelbrønd ▽ Udlob J Afprøpning ⊕ Pumpe u Udluftningsventil □ Bygværk ⊗ Overlab 	<ul style="list-style-type: none"> — Påboring — Grenrør — Stikledning i brønd 	Knudetekst:
			<p>Eksisterende brønd</p> <p>Projekteret brønd</p>

Projekt	Separering af Koldingvej m.fl., Viborg 2019-2021	Målforshold	1 : 500
Emne	Kloakplan Vest	Dato	18.06.2019
		Rev. dato	
		Konstr.	EHMM
		Tegn.	EHMM
Sagsnr.	42004086	Tegn. nr.	220



Industrivej 15
8800 Viborg
Tlf: 8929 2929
Fax: 8929 2939

Anden etape