



- Note:**
- Koter i m, ledningsdimensioner i mm.
 - Ubenævnte mål i meter.
 - Der må ikke måles på tegningen.
 - Rendestensbrønde forventes udskiftet hvor der etableres ny regnvandsledning. Placeringen er vist på tegningen, men dog er det entreprenørens ansvar at disse placeres i evt. dybdepunkter.
 - Anviste skelbrøndsplaceringer er omtrentlige, og der henvises til stikfaktaler vedlagt T-SAB. Placeringen af den enkelte skelbrønd aftales med den enkelte lodsejer.
 - Alle skelbrønde er ø315 mm., med mindre andet er angivet
 - afsluttes i grønne områder med betonkegle og armeret dækstel
 - afsluttes i fliser og veje med støbejernsdekkel
 - Funktionen af alle stik skal valideres af entreprenøren, hvor bemærkningerne OBS indikerer, at der ikke er noget kendskab til stikkets funktion, hvor disse særligt skal undersøges af entreprenøren.
 - Alle stikledninger er ø160 mm med mindre andet er angivet. Fald min. 15‰
 - Drænelledninger etableres iht. T-SAB med 3‰, hvor andet ikke er anvist.
 - Hvor det er muligt kan regnvandsstik til brønd på hovedledning udføres ved påboring som flasker.

- Eksisterende ledninger:**
- Fællesledning
 - Regnvandsledning
 - Splidevandsledning
 - Eksist. kloak der sløffes
 - Vejarfanding
 - Trykledning
 - Regnvandsstik med skelbrønd
 - Splidevandsstik med skelbrønd
- Projekterede ledninger:**
- Regnvandsledning
 - Styret underboring
 - Trykledning
 - Splidevandsledning
 - Regnvandsstik med ny brønd
 - Splidevandsstik med ny brønd

Knutetyper:		Knutetekst:	
○	Hovedbrønd	○	Eksisterende brønd
×	Punkt	○	Krudnavn
○	Skelbrønd	○	Dækselkote
▽	Udløb	○	Bundkote
⊕	Atfropning	○	Projekteret brønd
⊖	Pumpe	○	Krudnavn
●	Udluftningsventil	○	Dækselkote
□	Bygværk	○	Bundkote
⊗	Overløb	○	Dimension i mm.
		○	Materiale / type

Projekt	Separering af Koldingvej m.fl., Viborg 2019-2021	Målforhold	1: 500
Emne	Kloakplan Øst	Dato	18.06.2019
		Rev. dato	29.08.2019
		Konstr.	EHMM
		Tegn.	ED
		Sagsnr.	42004086
		Tegn. nr.	200



Industrivej 15
8800 Viborg
Tlf.: 8929 2929
Fax: 8929 2939